



MONT DE EAU AGGLO

BORDEREAU DES PRIX

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNÉE 2025





N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
1	TRAVAUX PREPARATOIRES		
1.01.1	Préparation de chantier branchement. <i>Ce prix comprend le traitement administratif de la demande, l'étude technique, les démarches administratives (DICT, permission de voirie), l'élaboration du plan et profil d'exécution, le repérage sur site des contraintes et réseaux existants.</i>		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	126,00 €
1.01.2	Préparation de chantier collecteur + branchements <i>Ce prix rémunère :</i> <ul style="list-style-type: none"> - l'établissement de l'organigramme nominatif du chantier - la rédaction des méthodes d'exécution - la validation des conditions géotechniques et hydrogéologiques du choix des matériaux et fournitures - l'identification des points sensibles, des points critiques, des points d'arrêt et le plan de contrôle et de suivi - la reconnaissance des différentes contraintes (circulation, voirie, autres Services Publics) - les dates de repérage des réseaux existants, d'implantation des ouvrages, des réunions de chantier et des réunions spécifiques à la qualité - les plans d'exécution et profils d'exécution - le calendrier détaillé d'exécution des travaux par phase; - les constats préalables par huissier de l'état des constructions riveraines - la préparation des documents nécessaires à l'obtention des permissions de voirie - la rédaction des démarches administratives (DICT, arrêté de circulation, ...) - la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux et le choix de la décharge ; 		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	658,00 €
1.02.1	Amené, repli d'installation de chantier, protection, signalisation pour chantier branchement <i>Ce prix rémunère les prestations d'installation et de repliement du chantier ainsi que la fourniture pose et entretien durant toute la durée des travaux, de panneaux de chantier et de réglementation de la circulation y compris les déviations et accès à mettre en place suivant les préconisations de voirie en vigueur.</i>		
	<i>La journée</i>	Jour	232,00 €
1.02.2	Amené, repli d'installation de chantier, protection, signalisation pour chantier collecteur + branchements <i>Ce prix rémunère les prestations d'installation et de repliement du chantier ainsi que la fourniture pose et entretien durant toute la durée des travaux, de panneaux de chantier et de réglementation de la circulation y compris les déviations et accès à mettre en place suivant les préconisations de voirie en vigueur . Ce prix comprend en outre les frais de location d'une cabane de chantier (sanitaires, vestiaires) pour les besoins du personnel, conformément à la législation en vigueur.</i>		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	1 408,00 €
1.05	Démolition de chaussée, trottoir bordure et caniveaux		
1.05.1	Découpage ou sciage de chaussée <i>Tout type de chaussée découpée à la scie à disque ou à la roue tronçonneuse.</i>		
	<i>Le mètre linéaire</i>	ml	4,00 €



PRIX

UNITAIRE
€ HT 2025

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
1.05.2	Démolition de chaussée <i>Démolition des chaussées y compris l'évacuation des déblais en décharges autorisées.</i>		
	Le m2	m ²	10,00 €
1.05.3	Démolition de trottoir <i>Démolition des trottoirs imperméabilisés et seuils béton y compris l'évacuation des déblais en décharges autorisées.</i>		
	Le m2	m ²	15,00 €
1.05.4	Démolition de béton pour chaussée et trottoir <i>Plus-value aux prix 1,05,2 et 1,05,3 pour démolition de chaussée en béton nécessitant des engins spéciaux tels que BRH ou marteau piqueur.</i>		
	Le m2	m ²	25,00 €
1.05.5	Dépose et pose de bordures <i>Démontage soigné, stockage, et repose des bordures existantes ou identiques.</i>		
	Le mètre linéaire	ml	36,00 €
2	TERRASSEMENT		
2,01,1	Sondages de reconnaissance et repérage en domaine public <i>Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de câbles, canalisations ou ouvrages souterrains avant réalisation des terrassements . Il comprend :</i> <ul style="list-style-type: none"> - la protection du public - l'éclairage et la signalisation - le démontage de la chaussée ou du trottoir et le cas échéant, des bordures et caniveaux - le terrassement à la main dans l'embaras des réseaux , profondeur limitée à 2 mètres, fouille de 1m*1m - le blindage éventuel - le chargement et le transport des déblais en décharge - le remblayage d'apports soigneusement compactés - le report des canalisations sur le plan . 		
	L'unité	Unité	292,00 €
2.01.2.1	Sondages de reconnaissance et repérage en partie privative en terrain facile <i>Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de canalisations ou ouvrages souterrains en domaine privé, en terrain facile (sableux) . Il comprend :</i> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement à la main dans l'embaras des réseaux ,dimension de la fouille limitée à 0,5m*0,5m*0,5m - le remblai de la fouille après reconnaissance, avec les matériaux en place - le report des canalisations sur le plan de l'installation privée. Ne sont pas compris les terrassements à l'engin mécanique, les démolitions d'ouvrages tels que terrasses, allées. Ne sont pas compris, à part le remblais avec les matériaux en place de l'excavation, la remise en état telle que l'engazonnement etc... 		
	L'unité	Unité	25,00 €



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
2.01.2.2	<p>Sondages de reconnaissance et repérage en partie privative en terrain difficile</p> <p><i>Ce prix rémunère à l'unité : les sondages et recherche de canalisations ou ouvrages souterrains en domaine privé, en terrain difficile (argile, présence de nappe) . Il comprend :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement à la main dans l'embaras des réseaux ,dimension de la fouille limitée à 0,5m*0,5m*0,5m - le remblai de la fouille après reconnaissance, avec les matériaux en place - le report des canalisations sur le plan de l'installation privée. Ne sont pas compris les terrassements à l'engin mécanique, les démolitions d'ouvrages tels que terrasses, allées. Ne sont pas compris, à part le remblais avec les matériaux en place de l'excavation, la remise en état telle que l'engazonnement etc... 		
	L'unité	Unité	44,00 €
2.02	tranchée pour canalisation principale		
2.02.1	<p>terrassement de tranchée à l'aide d'engin mécanique</p> <p><i>Ce prix rémunère l'exécution par des moyens mécaniques hors emploi de brise-roche ou d'explosifs et hors tranchée manuelle, d'une tranchée pour canalisations principales, en terrain de toute nature. Ce prix comprend l'épuisement de nappe à hauteur de 20 m3/h, la mise en cordon des déblais le long de la tranchée pour réutilisation ou le chargement du camion pour évacuation. Ne comprend pas le coût de l'évacuation et de l'élimination des déblais</i></p>		
	Le m3	m ³	38,00 €
2,02,2	<p>Évacuation des déblais non réutilisés</p> <p><i>Évacuation, stockage et traitement des déblais non utilisés, suivant filière agréée</i></p>		
	Le m3	m ³	51,00 €
2.02.3	<p>Plus-value aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour terrassement effectué à la main</p> <p><i>Prix à appliquer lorsque les engins de terrassement ne peuvent être utilisés.</i></p>		
	Le m3	m ³	78,00 €
2.03	tranchée pour branchement		
2.03.1	<p>Tranchée pour branchement à l'aide d'engin mécanique</p> <p><i>Ce prix rémunère l'exécution par des moyens mécaniques hors emploi de brise-roche ou d'explosifs et hors tranchée manuelle, d'une tranchée pour canalisations de branchements, en terrain de toute nature. Ce prix comprend l'épuisement de nappe à hauteur de 20 m3/h, la mise en cordon des déblais le long de la tranchée pour réutilisation ou le chargement du camion pour évacuation. Ne comprend pas le coût de l'évacuation et de l'élimination des déblais</i></p>		
	Le m3	m ³	31,00 €
2.041	<p>Plus-value pour rocher à rajouter au prix de terrassement</p> <p><i>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour difficultés d'exécution de la tranchée en terrain rocheux compact nécessitant l'emploi d'explosif ou d'un engin briseur.</i></p>		
	La journée	Jour	174,00 €



PRIX

UNITAIRE
€ HT 2025

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
2.042	Plus value pour utilisation pelle > 5 T ou tractopelle <i>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour utilisation d'un engin plus puissant que la minipelle 3 T</i>		
	<i>La journée</i>	Jour	312,00 €
2.043	Plus value pour utilisation compresseur <i>Plus-value à rajouter aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour utilisation d'un compresseur, suivant les besoins du chantier</i>		
	<i>La journée</i>	Jour	36,00 €
2.05.1	Plus-value pour franchissement d'obstacle <i>Plus-value à appliquer aux prix 2,02,1 et 2,03,1 pour croisement, au cours des terrassements, de câbles, branchements, canalisations diverses. (1 unité par nombre de réseaux croisés sur une distance de 1 mètre).</i>		
	<i>L'unité</i>	Unité	20,00 €
2.05.2	Plus-value pour longement d'ouvrage <i>Plus-value à appliquer aux prix 2,02,1 et 2,03,1 si la distance entre la paroi de la tranchée et le flanc de la conduite longée est inférieure à 0,5 m.</i>		
	<i>Le mètre linéaire</i>	ml	5,00 €
2.07	Protection contre les éboulements		
2.07.1	Plus-value au prix 2,02,1 et 2,03,1 <i>Le blindage des fouilles est réalisé au moyen d'éléments métalliques butonnés par des étais métalliques solidaires. Les blindages sont rémunérés suivant la surface du terrain soutenu.</i>		
	<i>Le m2</i>	m ²	7,00 €
2.08	lit de pose et enrobage		
2.08.1	avec apport de matériaux <i>Confection du lit de pose et enrobage des canalisations, y compris matériau d'apport</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	72,00 €
2.08.2	sans apport de matériaux <i>Confection du lit de pose et enrobage des canalisations, avec réemploi du matériau en place déposé en cordon le long de la tranchée.</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	24,00 €
2.09	remblai et apport		
2.09.1	matériaux d'apport gravier 0/20 <i>Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux de remblais, constitués de grave 0/20, compactés par couches de 20 cm, y compris l'entretien des remblais pendant la durée du chantier.</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	104,00 €
2.09.2	réemploi des déblai posé en cordon le long de la fouille <i>Ce prix comprend le réemploi en remblais des terres extraites mises en dépôt ou déposées en cordon le long de la tranchée, compactées par couches successives de 20 cm. Le réemploi en enrobage jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, sera de terre meuble, expurgée de cailloux.</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	51,00 €



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
4	Canalisation		
4.05	tuyaux en polychlorure de vinyle 3m <i>Ces prix comprennent, déclinés pour différents diamètres, au mètre linéaire, la fourniture à pied d'œuvre, la pose de canalisations et pièces nécessaires sur un fond de tranchée bien dressé suivant la pente du profil en long, la fourniture et la mise en place des raccords (coudes, ...), matériaux et pièces de jonctions avec joints, la coupe des tuyaux, le calage, les massifs et butées dans les angles (tuyau sous pression), le remplacement des joints ou pièces défectueux ainsi que toutes sujétions de fourniture et main d'œuvre.</i>		
	<i>Le mètre linéaire :</i>		
4.05.1	tuyaux en PVC diamètre 160 CR8.	ml	9,00 €
4.05.2	tuyaux en PVC diamètre 200 CR8	ml	12,00 €
4.05.3	tuyaux en PVC diamètre 315 CR8	ml	31,00 €
4.05.4	Tuyau PVC bâtiment D 100	ml	4,00 €
4.05.5	Tuyau PVC bâtiment D 125	ml	6,00 €
4.05.6	Tuyau PVC bâtiment D 140	ml	7,00 €
4.05.7	Tuyau PVC pression pour assainissement DN 63	ml	9,00 €
4.05.8	Tuyau PVC pression pour assainissement DN 90	ml	15,00 €
5	Autres ouvrages		
5.01	regards visitables <i>Ces prix comprennent :</i> - les terrassements ; - le réglage du fond de fouille ; - la fourniture et pose des éléments ci-dessous, y compris joints - les réservations des arrivées ; - le dispositif de raccordement de la cunette au collecteur (joint souple).		
	<i>L'unité :</i>		
5.01.1	élément de fond voile à briser hauteur 65 cm	Unité	329,00 €
5.01.2	élément droit hauteur 60 cm	Unité	183,00 €
5.01.3	dalle réductrice hauteur 20 cm	Unité	159,00 €
5.01.4	réhausse sous cadre hauteur 10 à 25 cm	Unité	197,00 €
5.01.5	élément de fond voile à briser hauteur 70 cm	Unité	360,00 €
5.01.6	élément droit hauteur 60 cm	Unité	195,00 €
5.01.7	dalle réductrice hauteur 20 cm	Unité	164,00 €
5.01.8	réhausse sous cadre hauteur 10 à 25 cm	Unité	207,00 €
5.01,10	Préparation et pose de tête de regard avec tampon 1,5*1,5		
	L'unité	Unité	824,00 €
5.05	boîte de branchement <i>Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose des pièces ci-dessous pour la constitution d'une boîte de branchement. Ils comprennent les raccords et pièces nécessaires à la reprise des branchements existants dans la continuité du fil d'eau et en parfaite étanchéité (réduction, manchon, gaine thermorétractable rigide...).</i> <i>Ces regards de branchement seront positionnés en limite de domaine public le plus près possible des clôtures.</i>		
5.05.1	Elément de fond 315/160		
	L'unité	Unité	39,00 €



PRIX
UNITAIRE

€ HT 2025

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
5.05.2	Cheminée 315		
	Le mètre linéaire	ml	38,00 €
5.05.3	Elément de fond 315/200		
	L'unité	Unité	39,00 €
6	Carrotage découpe		
6.01	Carottage de canalisation pour raccordement de canalisation <i>Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'un carottage par forage circulaire (DN 160 à DN 200 mm) au moyen d'une carotteuse ou perceuse à couronne, sur une canalisation, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage (orientables ou fixes).</i>		
	L'unité	Unité	99,00 €
6.02	Découpe rectangulaire de canalisation pour raccordement <i>Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'une lumière rectangulaire au moyen d'une tronçonneuse à disque, sur une canalisation ou un regard béton, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage, (orientables ou fixes) ou le scellement du piquage par du ciment adapté .</i>		
	L'unité	Unité	84,00 €
6.03	Carottage sur ouvrage béton pour raccordement de canalisation <i>Ce prix rémunère la réalisation sur chantier, d'un carottage par forage circulaire (DN 160 à DN 200 mm) au moyen d'une carotteuse ou perceuse à couronne, sur un regard béton, y compris la fourniture de joints élastomères et pièces de raccords de piquage (orientables ou fixes).</i>		
	L'unité	Unité	101,00 €
7	dispositif de fermeture		
7.01.1	Tampon fonte regard de visite (fourniture et pose) pour regard 800 ou 1000 <i>Fourniture et pose d'un tampon de regard de visite Classe de résistance EC 425 , DN 800 mm.</i>		
	L'unité	Unité	379,00 €
7.02	Tampon regard boîte de branchement 315 <i>Fourniture et pose d'un tampon de boîte de branchement DN 315 avec fermeture hydraulique normalisé en fonte.</i>		
	L'unité	Unité	76,00 €
8	dispositif de raccordement <i>Fourniture et pose du matériel suivant et pose simultanée avec la canalisation principale ou le branchement</i>		
8.01	pour branchement diamètre 160 <i>Fourniture et pose du matériel suivant et pose simultanée avec la canalisation principale ou le branchement.</i>		
	L'unité :		
8.01.1	Culotte de branchement 200 pour diamètre branchement 160	Unité	58,00 €
8.01.2	Manchon diamètre 160 PVC	Unité	15,00 €
8.01.3	Autres pièces spéciales (Tés, coudes..) DN 160	Unité	19,00 €



PRIX
UNITAIRE

€ HT 2025

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
8.02	pour branchement diamètre 200		
	<i>L'unité :</i>		
8.02.1	Culotte de branchement 200 pour diamètre branchement 200	Unité	57,00 €
8.02.2	Manchon diamètre 200 PVC	Unité	21,00 €
8.02.3	Autres pièces spéciales (Tés, coudes..) DN 200	Unité	56,00 €

10	Maçonnerie		
	Béton fibré pour fondations et massifs		
10.01.1	<i>Béton dosé vibré ou pervibré à 150 ou 250 kg pour fondations ou massifs, ou tout autre usage, hors réfection des trottoirs. Comprend le transport du béton et toutes les opérations préalables à sa mise en œuvre.</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	210,00 €
	Béton pour fondations et massifs		
10.01.2	<i>Béton dosé vibré ou pervibré à 150 ou 250 kg pour fondations ou massifs, ou tout autre usage, hors réfection des trottoirs. Comprend le transport du béton et toutes les opérations préalables à sa mise en œuvre.</i>		
	<i>Le m3</i>	m ³	195,00 €
11	réfection de chaussée		
	Réfection provisoire		
11.01	<i>Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement bitumeux provisoire (enrobé à froid), permettant de restituer la circulation avant la réfection définitive.</i>		
	<i>Le m2</i>	m ²	40,00 €
	Réfection définitive avec réfection provisoire		
11.02	<i>Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement bitumeux provisoire (enrobé à froid) puis d'un revêtement définitif tricouche ou enrobé à chaud</i>		
	<i>Le m2</i>	m ²	100,00 €
11.03	Réfection définitive sans réfection provisoire		
	<i>Ce prix comprend la mise en œuvre d'un revêtement définitif tricouche ou enrobé à chaud, sans réfection provisoire préalable</i>		
	<i>Le m2</i>	m ²	60,00 €
11.04	Béton désactivé 10 cm d'épaisseur		
	<i>Le m2</i>	m ²	110,00 €
12	réfection de trottoir		
	Béton de ciment		
12,05,6	<i>Réalisation d'une couche de roulement en béton de ciment (10 cm d'épaisseur), y compris toutes fournitures et mise en œuvre,</i>		
	<i>Le m2</i>	m ²	62,00 €



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
12.5.7	Pavés Fourniture et pose de pavés.		
	<i>Le m2</i>	m ²	258,00 €
12.9.1	Mise à niveau regard sous chaussée ou sous accotement <i>Comprend la dépose de l'ancien tampon, la réhausse du regard par coffrage et coulage de béton fibrés à prise rapide, la mise en place du nouveau tampon et la réfection de la chaussée ou du TN sur le pourtour du regard.</i>		
	<i>L'unité</i>	Unité	566,00 €
14	Gestion des déchets		
14.01	Traitement des déchets DIB et PVC pour chantier collecteur, hors transport		
	<i>Le kg</i>	Kg	0,30 €
14.02	Traitement des déchets bois pour chantier collecteur, hors transport		
	<i>Le kg</i>	Kg	0,10 €
14.03	Traitement des déchets dangereux hors transport		
	<i>Le kg</i>	Kg	3,70 €
14.04	Traitement des déchets DEEE hors transport		
	<i>Le kg</i>	Kg	0,80 €
14.05	Collecte et transport des déchets, vers le site de traitement		
	<i>La Tonne.....</i>	Tonne	5,30 €
14.06	Forfait collecte, transport et traitement des déchets pour chantier branchement		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	7,00 €
15	dossier de récolement		
15.01	Plan de récolement branchement <i>Comprend à la fin du chantier, le repérage sur site du branchement et de la boîte de branchement, sa triangulation, le relevé des altimétries fe, regard branchement, le raccordement canalisation, et le report sur la base de donnée de la régie du branchement reprenant toutes les informations nécessaires à la bonne connaissance du réseau (linéaire, diamètre, coordonnées x, y, z...).</i>		
	<i>L'unité</i>	Unité	48,00 €
15.02	Plan de récolement collecteur + branchements <i>Plan de récolement établi selon le marché passé entre la régie des eaux et le géomètre</i>		
16	Autres prestations		
16.01	intervention hydrocureur pour tiers <i>Intervention chez particulier pour vidange fosse septique, fosse toutes eaux, débouchage branchement ou conduite. Comprend un forfait déplacement sur site +l'intervention en elle-même avec deux agents, facturée à la demi-heure (débouchage à la tête hydrocureuse, pompage, nettoyage au jet haute pression). Comprend également la préparation du camion. Ne comprend pas le dépotage des matières pompées</i>		



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
16.01.1	Intervention hydrocureur pour tiers du lundi au vendredi de 8h à 17h30		
16.01.1.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	141,23 €
16.01.1.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	84,96 €
16.01.1.3	Prix déplacement si un seul opérateur	Forfait	104,82 €
16.01.1.4	Prix intervention si un seul opérateur	la demi-heure	62,89 €
16.01.2	Intervention hydrocureur semaine hors période 8h-17h30, hors période de nuit 22h-7h, hors dimanche et jours fériés		
16.01.2.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	158,88 €
16.01.2.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	95,99 €
16.01.3	Intervention hydrocureur période de nuit 22h-7h, ou dimanche et jours fériés		
16.01.3.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	212,95 €
16.01.3.2	Intervention		
	La demi-heure	la demi-heure	127,99 €
16.02	Intervention véhicule utilitaire ou mini-combiné pour tiers <i>Comprend un forfait déplacement sur site +l'intervention en elle-même avec un agent, facturée à la demi-heure (débouchage réseau ou branchement à la canne semi-rigide).</i>		
16.02.1	Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné pour tiers du lundi au vendredi de 8h à 17h30		
16.02.1.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	43,03 €
16.02.1.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	28,69 €
16.02.2	Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné semaine hors période 8h-17h30, hors période de nuit 22h-7h, hors dimanche et jours fériés		
16.02.2.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	50,75 €
16.02.2.2	Intervention.		0,00 €
	La demi-heure	la demi-heure	34,20 €
16.02.3	Intervention véhicule utilitaire ou mini combiné période de nuit 22h-7h, ou dimanche et jours fériés		
16.02.3.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	75,03 €
16.02.3.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	50,75 €



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
16.02.4	Intervention diverses en solo du lundi au vendredi de 8h à 17h30, en véhicule utilitaire		
16.02.4.1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	39,72 €
16.02.4.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	26,48 €
16.02.5	Supplément au prix 16,02,4 pour un opérateur supplémentaire, en véhicule utilitaire		
16.02.5,1	Déplacement.		
	Le forfait	Forfait	33,10 €
16.02.5.2	Intervention.		
	La demi-heure	la demi-heure	22,07 €
16,03	Traitement des sous-produits		
	Dépotage matières de curage et boue issue d'ANC		
16.03,1	<i>Comprend le dépotage et le traitement à la station d'épuration du Conte des matières pompées. Ne comprend pas le transport et l'intervention de pompage de ces matières</i>		
	Le m3	m ³	36,41 €
	Dépotage des graisses du réseau		
16.03,2	<i>Comprend le dépotage et le traitement par méthanisation à la station d'épuration de Jouanas des graisses pompées. Ne comprend pas le transport et l'intervention de pompage de ces graisses pompées.</i>		
	Le m3	m ³	47,44 €
16.04	Passage caméra		
16.04.01	Préparation, amenée, installation et repli de matériel .		
	Le forfait	Forfait	35,31 €
16.04.02	Passage caméra.		
	Le mètre linéaire	ml	1,54 €
	Nettoyage grille EP		
16.06	<i>Comprend le démontage de la grille avaloir, son nettoyage, le nettoyage de la bouche eau pluviale (au jet haute pression, pompage), et le dépotage des matières pompées à la station d'épuration du Conte, pour traitement.</i>		
	L'unité	Unité	39,72 €
16.07	Contrôle branchement d'assainissement en domaine privé		
16.07.1	Pour habitation neuve individuelle		
	<i>Comprend le traitement administratif du contrôle et la délivrance de l'attestation de conformité. Contrôle sur site de la conformité des travaux avec le plan d'exécution fourni par l'usager.</i>		
	Le forfait	Forfait	82,00 €



N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
16.07.2	Pour habitation individuelle existante		
	<i>Comprend le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, autres.....), le repérage des réseaux sur site à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant...), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement, et les travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant. Ne sont pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire.</i>		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	140,00 €
16.07.3	Pour immeuble collectif neuf		
	<i>Comprend le traitement administratif du contrôle et la délivrance de l'attestation de conformité. Contrôle sur site de la conformité des travaux avec le plan d'exécution fourni par le lotisseur ou le responsable de l'opération immobilière. Prix applicable pour chaque groupe d'appartements ayant une évacuation d'eaux usées commune.</i>		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	112,00 €
16.07.4	Pour immeuble collectif ancien		
	<i>Comprend le forfait du déplacement ainsi que le traitement administratif du contrôle, la collecte des éléments disponibles (plans existants, autres.....), le forfait de repérage des réseaux sur site par appartement à partir des regards existants accessibles, les tests de terrain (tests au colorant...), la rédaction du rapport qui précisera la conformité du branchement, et les travaux (grandes lignes, sans chiffrage) à réaliser pour atteindre la conformité, le cas échéant. Ne sont pas compris les terrassements pour sondage de reconnaissance et de localisation de canalisations et ouvrages annexes. Application des prix 2,01,2,1 et/ou 2,01,2,2 le cas échéant, pour cette prestation complémentaire. Ce prix s'applique également pour les petits locaux commerciaux avec peu de points d'eau (type de centre ville)</i>		
16.07.4.1	Déplacement + traitement administratif		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	32,00 €
16.07.4.2	Contrôle terrain		
	<i>Prix par appartement</i>	Forfait	79,00 €
16,07,5	Pour sites spécifiques		
	<i>Pour contrôle (hors cas précédents) de sites de grande emprise, nécessitant l'emploi de moyens humains (2 à 3 personnes sur site) et techniques spécifiques (camions hydrocureurs, passages caméra, générateurs de fumée, sondages...). Concerne les contrôles pour du neuf et de l'ancien.</i>		
16.07.5.1	Déplacement + traitement administratif		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	64,00 €
16.07.5.2	Contrôle terrain		
	<i>La demi-journée.....</i>	Demi-journée	383,00 €
16,07,6	Refus de contrôle assainissement collectif		
	<i>Taux de majoration à appliquer au tarif du contrôle, selon le type de contrôle refusé</i>		
	<i>Le forfait</i>	Forfait	100,00 %

Envoyé en préfecture le 24/12/2024

Reçu en préfecture le 24/12/2024

Publié le 24/12/2024

ID : 040-924781818-20241218-DEL_2024_12_06-DE



PRIX
UNITAIRE

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité	UNITAIRE € HT 2025
16.09	Maîtrise d'œuvre		
16.09.01	<p>Pour chantier difficile</p> <p><i>Critères pour chantier difficile</i></p> <p>1- Travaux effectués dans l'hypercentre ou à proximité de plusieurs commerces 2 - Travaux effectués avec une circulation très dense (piéton +véhicules) 3 - Travaux effectués en profondeur, terrain de nature particulière ou présence de nappe 4 -Encombrement important du sous-sol par différents réseaux Un seul critère vérifié permet de classer le chantier en difficile.</p> <p><i>En pourcentage du montant du chantier (en Euros H.T.)</i></p>	% du montant en € HT du chantier	8,00 %
16.09.2	<p>Pour chantier facile</p> <p>Chantier facile : aucun des critères de chantier difficile n'est vérifié.</p> <p><i>En pourcentage du montant du chantier (en Euros H.T.)</i></p>		4,00%